Bir buz pisti projesini birlikte planlayalım.

400 m² gerçek buz pisti örneği



Buz yüzeyi, üst örtü ve destek alanları tek bir yerleşimin parçalarıdır.

Alanınız ve etkinlik programınız için bir başlangıç

Bu belge tek bir örnek proje kurgusunu anlatır. Ölçüler, ekipman adetleri, personel ve süreler alan keşfi ile kurumun etkinlik programına göre birlikte belirlenir.

Buzdan vestiyere, kapsam birlikte tamamlanır.

Aşağıdaki adetler, 400 m² buz yüzeyi için hazırlanan örnek kurguyu gösterir.

Bileşen	Örnek ölçek	Planlama notu
Gerçek buz yüzeyi	400 m²	Soğutmalı, alüminyum borulu sistem
Üst örtü	700 m²	Pist ve destek bölümlerini kapsayan çadır
Paten	120 çift	Numara dağılımı ziyaretçi profiline göre planlanır
Vestiyer ünitesi	1 adet	Paten teslim ve iade düzeni
Askılık	4 adet	Vestiyer yerleşimine dahil
Oturma bankı	10 adet	Paten hazırlığı ve dinlenme için
İzleyici tribünü	Proje kapsamında	Konumu ve kapasitesi yerleşimde belirlenir
Soğutma ve çevre panelleri	Proje kapsamında	Kapasite ve yerleşim teknik değerlendirmede belirlenir

Soğutma kapasitesi, kapalı alan düzeni ve ziyaretçi akışı keşif aşamasında birlikte değerlendirilir.

Her görev için tanımlı bir saha ekibi.

Personel dağılımı, seans programı ve beklenen ziyaretçi yoğunluğu ile birlikte netleştirilir.



4 eğitmen	Buz üzerindeki kullanıcı yönlendirmesi ve seans akışına destek.
3 vestiyer görevlisi	Paten dağıtımı, iade ve vestiyer düzeninin takibi.
1 saha koordinatörü	Kurum ile günlük iletişim ve saha programının koordinasyonu.
10 teknik personel	Örnekteki kurulum ve söküm çalışmalarının teknik ekibi.

Günlük akış

Paten teslimi ve iadesi, seans yönlendirmesi ve kısa buz bakım araları günlük işletme planında bir araya gelir.

Hazır saha, öngörülebilir uygulama.

Alan koşulları, altyapı erişimi ve tarafların görevleri uygulama öncesinde yazılı olarak belirlenir.

Zemin ve kot kontrolü

Düz, sert ve taşıma koşulları uygun zemin değerlendirilir. Bu örnekte ±2 cm kot toleransı esas alınır, alanın uygunluğu keşifte kontrol edilir.

Elektrik ve su bağlantıları

Elektrik gücü, pano, koruma ve su gereksinimi ekipmana göre belirlenir. Hatların makine alanına erişimi kurulumdan önce kontrol edilir.

Erişim ve hava koşulları

Yük indirme güzergâhı, makine konumu ve güvenlik çevresi planlanır. Şiddetli rüzgâr, kar yükü veya yüksek sıcaklık için durdurma ve yeniden açılış koşulları proje sözleşmesinde tanımlanır.

Kurumun hazırlıkları

- Alan tahsisi ve zemin hazırlığının tamamlanması
- Elektrik ve suyun makine alanına kadar hazır edilmesi
- Yük indirme ve yerleştirme için forklift veya vinç organizasyonu
- Sahanın güvenlik organizasyonu

Akademi hizmetleri

- Sistemin nakliyesi, kurulumu ve sökümü
- Tanımlanan ekip ile günlük işletme
- Teknik personel ve konaklama organizasyonu
- Personelin ücret ve sigorta süreçleri

Keşiften açılışa, her adımı birlikte izleyin.

Etkinlik süresi bu örnekte 30, 45 veya 60 gün olarak değerlendirilebilir. Kesin program saha teslimi ve proje kapsamına göre oluşturulur.

1

Alan keşfi

Ölçüler, kotlar, erişim, altyapı ve ziyaretçi akışı yerinde değerlendirilir.

2

Yazılı kapsam

Ekipman, görev dağılımı, takvim ve saha teslim koşulları birlikte netleştirilir.

3

Kurulum

Hazır zemin tesliminden sonra örnek program 7 gündür. Çadır, çevre panelleri, borulama, bağlantılar, testler ve buz yapımı sırayla yürütülür.

4

Açılış ve işletme

Seans düzeni, bakım araları ve saha iletişimi işletme planına göre yürütülür.

5

Söküm ve teslim

Bu örnekte söküm için 4-7 gün öngörülür. Alanın koşulları ve saha erişimiyle birlikte kesinleştirilir.

Alanınızı ve tarihlerinizi paylaşın.

Projenizin ekipmanını, saha görevlerini ve takvimini birlikte netleştirelim.

0532 455 59 25 | info@akademihavuz.com

buzpistikiralama.com